PPA

PT PUTRA PERKASA ABADI

INSTRUKSI KERJA

OVER VALIDASI GRADE BOX


PPA-ADRO-IK-PRO-59



Dibuat Oleh : **Muhammad Rizal Assiddiq** **Tgl : 27/06/2026**
Group Leader



Ditinjau Oleh : **Fachrul Latuconsina** **Tgl : 27/06/2026**
Departement Head



Disetujui Oleh : **Wahyu Binuko** **Tgl : 27/06/2026**
Penanggung Jawab Operational

CATATAN REVISI

NO.	HALAMAN	URAIAN REVISI	TANGGAL
1.	01	Perubahan template dokumen IK	27 Juli 2023
2.	01	Perubahan template dokumen IK	20 Oktober 2023
3.	01	Perubahan a. Pimpinan Departemen Dari Mustofa ke Fachrul Latuconsina b. PJO dari Handy Sastradi Ke Rodli Muhajir	24 Oktober 2024
4.	01	Pergantian PJO	01 Desember 2025
5.	03 - 04	Penambahan Langkah kerja 2 dan 6 Perubahan nama Aktivitas 5 “ Grade Box Tersetting sebelum jam 12.00 di kondisi cuaca Normal”	28 Juni 2026

A. LANGKAH KERJA

No.	URUTAN LANGKAH KERJA	AKTIVITAS	PIC
1.	**Penempatan Grade Box Kondisi Normal**	A. Grade box diletakkan pada posisi yang aman (berada di luar jalan unit hauler, pemukaan relative datar, sekitar 50 meter dari lokasi loader di area pit, atau sekitar 100 meter dari lokasi dumping point pada area disposal) atau usahakan berada di area sekitar tower lamp untuk selanjutnya dilakukan penyettingan oleh Tim Engineering sebelum jam 12.00	GL
2.	**Perpindahan Front setelah jam 12.00**	A. Setiap terjadi perpindahan Front atau Disposal Grade box wajib di pindahkan di area baru tersebut oleh pengawas Produksi. B. Pengawas menginformasikan kepada Tim Engineering bahwasannya telah melakukan perpindahan front atau disposal untuk request setting Grade box kembali, berlaku baik Shift 1 dan Shift 2.	GL
3.	**Periksa Alat**	Pengawas area front atau disposal memeriksa Grade Box yang sudah tersetting oleh tim survey.	GL
4.	**Mengisi Over Validasi**	Lakukan over validasi pada lembar yang di sediakan untuk Pengawas area Front atau Disposal. Point – Point yang menjadi over validasi meliputi : **a. Tanggal** **b. Shift** **c. Jam** **d. Nama Pengawas** **e. No Loader/Disposal RL** **f. RL** **g. Act** **h. Grd** **i. Kondisi** : - *Untuk Disposal :* 1 = Underfill; 2 = On grade; 3 = Overfill *Untuk Front :* 1= Undercut; 2= On grade; 3= Overcut **j. Keterangan** **k. Paraf**	GL
5.	**Jika grade box belum tervalidasi sebelum jam 12.00**	Jika grade box belum tervalidasi segera informasikan kepada tim Engineering melalui radio maupun melalui group koordinasi agar dilakukan update grade box sesuai dengan **PPA-ADRO-IK-ENG-15 tentang Setting Grade Box**, selanjutnya ulangi lengkah 4 kembali.	GL

No.	URUTAN LANGKAH KERJA	AKTIVITAS	PIC
	kondisi cuaca normal.		
6.	**Jika grade box belum tervalidasi sebelum jam 12.00 kondisi cuaca Hujan**	Jika grade box belum tervalidasi setelah operasional pasca hujan sampai jam 12.00, segera informasikan kepada tim Engineering melalui radio maupun melalui group koordinasi agar dilakukan update grade box sesuai dengan **PPA-ADRO-IK-ENG-15 tentang Setting Grade Box** hingga jam 16.00, selanjutnya ulangi lengkah 4 kembali.	GL