PPA

PT PUTRA PERKASA ABADI

PROSEDUR

CHANGE SHIFT

PPA-ADRO-SOP-PRO-10

Dibuat Oleh	: **Muhammad Irfan I.** **Group Leader**	**Tgl : 01/12/2025**
Ditinjau Oleh	: **Fachrul Latuconsina** **Departement Head**	**Tgl : 01/12/2025**
Disetujui Oleh	: **Wahyu Binuko** **Penanggung Jawab Operational**	**Tgl : 01/12/2025**

PPA	**PT PUTRA PERKASA ABADI** **PROSEDUR**	No. Dokumen : PPA-ADRO-SOP-PRO-10 No. Revisi : 04 Edisi : 02 Halaman : 2 of 8 Tgl Terbit : 25 Juli 2023 Tgl Revisi : 01 Desember 2025
	CHANGE SHIFT	

CATATAN REVISI

NO.	HALAMAN	URAIAN REVISI	TANGGAL
1	01 - 07	Perubahan template prosedur	24 Oktober 2023
2	06	Penambahan Aktivitas	28 Maret 2024
3	01	Perubahan a. Pimpinan Departemen Dari Pak Mustofa ke Pak Fachrul Latuconsina b. PJO dari Pak Handy Sastradi Ke Pak Rodli Muhajir	24 Oktober 2024
4	01	Perubahan PJO dari Pak Rodli Muhajir ke Pak Wahyu Binuko	01 Desember 2025

A. TUJUAN

1. Memberikan pedoman untuk dapat melakukan proses kegiatan change shift.
2. Memberikan pedoman untuk mengontrol proses kegiatan change shift.
3. Memberikan pedoman proses pelaksanaan kegiatan change shiftl bisa berjalan secara optimal, efektif dan efisien.
4. Memastikan pelaksanaan proses kegiatan change shoft berjalan sesuai dengan standar dan peraturan lain yang berlaku.

B. RUANG LINGKUP

Prosedur ini dipergunakan sebagai penerapan system manajemen terintegrasi K3PLM dan prosedur change shift yang di implementasikan pada area kerja PT. Putra Perkasa Abadi.

C. REFERENSI

1. PP No. 50 Tahun 2012, Tentang Penerapan SMK3
2. Kepmen ESDM No. 1827 Tahun 2018 Elemen IV.1 Pelaksanaan Pengendalian Operasional
3. KepDirjen MINERBA No, 185.K/37.04/DJB/2019 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Keselamatan Pertambangan dan Pelaksanaan, Penilaian, dan Pelaporan Sistem Manajemen Keselamatan Pertambangan dan Mineral
4. ISO 9001 : 2015 Klausul 8.1 Perencanaan dan Pengendalian Operasional
5. ISO 14001: 2015 Klausul 8.1 Perencanaan dan Pengendalian Operasional
6. ISO 45001 : 2018 Klausul 8.1 Perencanaan dan Pengendalian Operasional
7. ISO 50001 : 2018 Klausul 8.1 Perencanaan dan Pengendalian Operasional
8. PPA-HO-MAN-COE-001 - Manual Sistem Manajemen Terintegrasi

D. DEFINISI

-

E. AKTIFITAS DAN TANGGUNG JAWAB


No.	Aktifitas	Dokumen/ Catatan	PIC
1	**Kedatangan Karyawan :** a. Karyawan datang di lokasi *Change Shift Area* dengan menggunakan transportasi Bus Karyawan yang sudah di sediakan. b. Bis berhenti di area drop point CSA, dan karyawan turun melalui pintu depan bis secara teratur.	• *JSA Change Shift (PPA-ADRO-JSA-PRO-09)*	*GL GA*
2	**Persiapan sebelum kelokasi kerja :** a. Karyawan melakukan pengisian bugar selamat dan melakukan P5M atau Safety Talk departemen produksi b. GL masing – masing area menuju ke lokasi untuk melakukan inspeksi area terlebih dahulu. c. Operator Menuju Unitnya masing – masing setelah meletakkan HP di loker CSA. d. Saat cuaca cerah operator unit Hauler, WT, Grader melakukan P2H di area CSA, sedangkan unit PC, Dozer, Compact melakukan P2H di areanya masing – masing. e. Saat cuaca hujan, GL Area **Wajib** Memastikan kondisi unit aman, operator melakukan P2H saat cuaca sudah cerah dan GL Area bertanggung jawab untuk melakukan validasi P2H di masing – masing areanya. f. Validasi P2H Unit WAJIB dilakukan oleh GL Areanya masing - masing sebelum operator mengoperasikan unit dan validasi di CSA dilakukan menggunakan Garbarata. g. Komunikasi 2 Arah WAJIB dilakukan di area CSA, termasuk jika terdapat unit yang menghalangi di posisi depan diperbolehkan melakukan over taking unit dan harus menginformasikan GL Manpower, serta mendapat feedback berupa instruksi dari GL Manpower.	▪ *PPA-ADRO-F-SHE-13A Daftar Hadir Pertemuan Safety Talk/P5M dan Bugar Selamat* ▪ *PPA-ADRO-IK-PRO-60 Penempatan HP di Area CSA* ▪ *PPPA-ADRO-IK-PRO-82 Parkir Unit Produksi di Change Shift Area* ▪ *Form P2H Bulldozer (PPA-ADRO-F-SHE-41D)* ▪ *Form P2H Heavy Dump Truck (PPA-ADRO-F-SHE-41E)* ▪ *Form P2H Excavator (PPA-ADRO-F-SHE-41F)* ▪ *Form P2H Motor Grader (PPA-ADRO-F-SHE-41H)*	*GL Produksi & Operator*

No.	Aktifitas	Dokumen/ Catatan	PIC
	h. Dengan Ketentuan Penggunaan Channel Sebagai Berikut : - CSA Swiss : Channel Front - CSA Inggris : Channel Disposal - CSA PAAP : Channel PPA 1	▪ *Form P2H Compactor (PPA-ADRO-F-SHE-41I)* ▪ *Form P2H Water Truck DT (18KL) (PPA-ADRO-F-SHE-41J)* ▪ *Form P2H Drilling Machine (PPA-ADRO-F-SHE-41K)* ▪ *Form P2H Dump Truck (PPA-ADRO-F-SHE-41L)* ▪ *Form P2H Pompa (PPA-ADRO-F-SHE-41M)* ▪ *Form P2H Water Truck HD (40KL) (PPA-ADRO-F-SHE-41S)* ▪ *PPA-ADRO-IK-PRO-81 Validasi P2H Unit*	
3	**Menjelang Akhir Shift :** a. Di Akhir Shift Hauler memasuki CSA **WAJIB** parkir mengikuti instruksi GL Manpower untuk posisi parkir unit dan mengikuti acuan parkir unit.Unit Support parkir di area yang sudah di siapkan atas instruksi dari pengawas. b. Jika Cuaca hujan, Unit parkir di area aman dan menginformasikan kepada GL masing-masing	▪ *PPA-ADRO-IK-PRO-82 Parkir Unit Produksi di Change Shift Area* ▪ *Pembagian Rute Bus*	*GL Produksi & Operator GL GA*

No.	Aktifitas	Dokumen/ Catatan	PIC
	area terkait posisi parkir unitnya, dan diantar menuju ke CSA. c. Operator melaporkan posisi parkir dan HM unit pada aplikasi PPA Team sebalum melakukan check out. d. Operator Mengambil Hp Pada loker masing – masing. e. Karyawan Pulang menaiki bis dari pintu belakang secara teratur di area pick up point, dan menaiki bis sesuai tujuannya masing-masing.		
4	**Parkir Hauler di area *Temporary Parking Bay*** a. Pengawas area Front **wajib** menginformasikan nomor lambung unit hauler yang akan parkir di area *temporary parking bay* b. Pengawasan GL front bersifat melekat selama berlangsung proses keluar masuk unit hauler dari area *temporary parking bay* c. Unit Hauler yang keluar masuk area *temporary parking bay* **wajib** mengikuti acuan parkir & rambu yang terdapat di area tersebut. d. Jika cuaca hujan Unit Hauler parkir di area aman.	▪ *PPA-ADRO-IK-PRO-72 Kepengawasan Front OB* ▪ *PPA-ADRO-IK-PRO-103 Change Shift Hauler di Area Front Loading*	*GL Produksi & Operator*

F. LAMPIRAN

1. Diagram Alir



2. Formulir

2.1 PPA-ADRO-F-SHE-13A Daftar Hadir Pertemuan Safety Talk/P5M dan Bugar Selamat
2.2 PPA-ADRO-F-SHE-41D Form P2H Bulldozer
2.3 PPA-ADRO-F-SHE-41E Form P2H Heavy Dump Truck
2.4 PPA-ADRO-F-SHE-41F Form P2H Excavator
2.5 PPA-ADRO-F-SHE-41H Form P2H Motor Grader
2.6 PPA-ADRO-F-SHE-41I Form P2H Compactor
2.7 PPA-ADRO-F-SHE-41J Form P2H Water Truck DT (18KL)
2.8 PPA-ADRO-F-SHE-41K Form P2H Drilling Machine
2.9 PPA-ADRO-F-SHE-41L Form P2H Dump Truck
2.10 PPA-ADRO-F-SHE-41M Form P2H Pompa
2.11 PPA-ADRO-F-SHE-41S Form P2H Water Truck HD (40KL)