PPA

PT PUTRA PERKASA ABADI

PROSEDUR

CHANGE SHIFT UNIT SUPPORT

PPA-ADRO-SOP-PRO-31

Dibuat Oleh	:	**Irwan A. Putra** **Group Leader**	**Tgl : 26/03/2026**
Ditinjau Oleh	:	**Fachrul Latuconsina** **Departement Head**	**Tgl : 26/03/2026**
Disetujui Oleh	:	**Wahyu Binuko** **Penanggung Jawab Operational**	**Tgl : 26/03/2026**

CATATAN REVISI

NO.	HALAMAN	URAIAN REVISI	TANGGAL

A. TUJUAN

1. Memberikan pedoman untuk dapat melakukan proses kegiatan change shift pada area parkit unit support
2. Memberikan pedoman untuk mengontrol proses kegiatan change shift pada area parkir unit support.
3. Memberikan pedoman proses pelaksanaan kegiatan change shiftl pada area parkir unit support bisa berjalan secara optimal, efektif dan efisien.
4. Memastikan pelaksanaan proses kegiatan change shift pada area parkir unit support berjalan sesuai dengan standar dan peraturan lain yang berlaku.

B. RUANG LINGKUP

Prosedur ini dipergunakan sebagai penerapan system manajemen terintegrasi K3PLM dan prosedur change shift area parkir unit support yang di implementasikan pada area kerja PT. Putra Perkasa Abadi.

C. REFERENSI

1. PP No. 50 Tahun 2012, Tentang Penerapan SMK3
2. Kepmen ESDM No. 1827 Tahun 2018 Elemen IV.1 Pelaksanaan Pengendalian Operasional
3. KepDirjen MINERBA No, 185.K/37.04/DJB/2019 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Keselamatan Pertambangan dan Pelaksanaan, Penilaian, dan Pelaporan Sistem Manajemen Keselamatan Pertambangan dan Mineral
4. ISO 9001 : 2015 Klausul 8.1 Perencanaan dan Pengendalian Operasional
5. ISO 14001: 2015 Klausul 8.1 Perencanaan dan Pengendalian Operasional
6. ISO 45001 : 2018 Klausul 8.1 Perencanaan dan Pengendalian Operasional
7. ISO 50001 : 2018 Klausul 8.1 Perencanaan dan Pengendalian Operasional
8. PPA-HO-MAN-COE-001 - Manual Sistem Manajemen Terintegrasi

D. DEFINISI

-


E. AKTIFITAS DAN TANGGUNG JAWAB

No.	Aktifitas	Dokumen/ Catatan	PIC
1	**Kedatangan Karyawan :** a. Karyawan datang di lokasi *Change Shift Area* dengan menggunakan transportasi Manhaul Karyawan yang sudah di sediakan. b. Manhaul berhenti di area drop point CSA Support, dan karyawan turun melalui pintu depan bis secara teratur.	• *JSA Change Shift (PPA-ADRO-JSA-PRO-09)*	*GL GA*
2	**Persiapan sebelum kelokasi kerja :** a. Karyawan melakukan pengisian bugar selamat dan melakukan P5M atau Safety Talk departemen produksi. b. GL masing – masing area menuju ke lokasi untuk melakukan inspeksi area terlebih dahulu. c. Operator Menuju Unitnya masing – masing setelah meletakkan HP di loker CSA Support . d. Saat cuaca cerah operator unit Hauler, WT, Grader melakukan P2H di area CSA, sedangkan unit PC, Dozer, Compact melakukan P2H di areanya masing – masing. e. Saat cuaca hujan, GL Area **Wajib** Memastikan kondisi unit aman, operator melakukan P2H saat cuaca sudah cerah dan GL Area bertanggung jawab untuk melakukan validasi P2H di masing – masing areanya. f. Validasi P2H Unit WAJIB dilakukan oleh GL Areanya masing - masing sebelum operator mengoperasikan unit dan validasi dilakukan melaui aplikasi SS6 secara online (digital) g. Komunikasi 2 Arah WAJIB dilakukan di area CSA, termasuk jika terdapat unit yang menghalangi di posisi depan diperbolehkan melakukan over taking unit dan harus menginformasikan GL area CSA support, serta mendapat feedback berupa instruksi dari GL CSA Support. h. Dengan Ketentuan Penggunaan Channel Sebagai Berikut Chanel Front	▪ *PPA-ADRO-F-SHE-13A Daftar Hadir Pertemuan Safety Talk/P5M dan Bugar Selamat* ▪ *PPA-ADRO-IK-PRO-60 Penempatan HP di Area CSA* ▪ *Form P2H Bulldozer (PPA-ADRO-F-SHE-41D)* ▪ *(PPA-ADRO-F-SHE-41E)* ▪ *Form P2H Excavator (PPA-ADRO-F-SHE-41F)* ▪ *Form P2H Motor Grader (PPA-ADRO-F-SHE-41H)* ▪ *Form P2H Compactor (PPA-ADRO-F-SHE-41I)* ▪ *Form P2H Water Truck DT (18KL) (PPA-ADRO-F-SHE-41J)*	*GL Produksi & Operator*

No.	Aktifitas	Dokumen/ Catatan	PIC
		▪ *Form P2H Dump Truck (PPA-ADRO-F-SHE-41L)* ▪ *Form P2H Water Truck HD (40KL) (PPA-ADRO-F-SHE-41S)*	
3	**Menjelang Akhir Shift :** a. Di Akhir Shift memasuki CSA Support **WAJIB** parkir unit dan mengikuti acuan parkir unit yang sudah di siapkan atas instruksi dari pengawas. b. Jika Cuaca hujan, Unit parkir di area aman dan menginformasikan kepada GL masing-masing area terkait posisi parkir unitnya, dan diantar menuju ke CSA Support. c. Operator melaporkan posisi parkir dan HM unit pada aplikasi PPA Team sebalum melakukan check out. d. Operator Mengambil Hp Pada loker masing – masing. e. Karyawan Pulang menaiki manhaul.	▪ *Pembagian Rute Manhaul*	*GL Produksi & Operator GL GA*
4	**Parkir unit di area *Temporary Parking Bay*** a. Pengawas HRM wajib membagi unit yang parkir di area temporary parkir bay b. Unit yang parkir di temporary parking by wajib di jemput oleh pengawas jika shift berakhir	▪ *PPA-ADRO-IK-PRO-72 Kepengawasan Area HRM*	*GL Produksi & Operator*

F. LAMPIRAN

1. Diagram Alir



2. Formulir
   - 2.1 PPA-ADRO-F-SHE-13A Daftar Hadir Pertemuan Safety Talk/P5M dan Bugar Selamat
   - 2.2 PPA-ADRO-F-SHE-41D Form P2H Bulldozer
   - 2.3 PPA-ADRO-F-SHE-41F Form P2H Excavator
   - 2.4 PPA-ADRO-F-SHE-41H Form P2H Motor Grader
   - 2.5 PPA-ADRO-F-SHE-41I Form P2H Compactor
   - 2.6 PPA-ADRO-F-SHE-41J Form P2H Water Truck DT (18KL)
   - 2.7 PPA-ADRO-F-SHE-41L Form P2H Dump Truck
   - 2.8 PPA-ADRO-F-SHE-41S Form P2H Water Truck HD (40KL)